УТВЕРЖДАЮ
Председатель Угловского сельского совета -
глава администрации Угловского сельского поселения

_____ Сосницкая Н.Н.

Ведомость объемов работ № 02-01-01

Благоустройство Участок 1

Благоустройство набережной в с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым (капитальный ремонт) II этап

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5	8
Раздел 1. Подготовительные работы					
1	ТЕР29-02-027-02	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя: до 1 м	м3	118,4	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
2	ТССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	189,44	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
3	ТССЦпг-03-21-01-125	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 125 км	1 т груза	189,44	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
4	ТЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)	1000 м2	1,242	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
5	ТЕР01-02-027-06	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 (с разметкой территории)	1000 м2	1,242	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
6	ТЕР47-01-001-03	Разбивка участка	100 м2	12,42	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Раздел 2. Благоустройство территории, МАФы					
Ограждения					
7	ТЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3	0,28	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
8	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (под сваи)	м3	1,05	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
9	ТССЦ-02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	1,365	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
10	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,16135	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
11	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,105	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
12	ТССЦ-04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	10,71	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
13	ТССЦ-08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,37485	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
14	ТЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,672	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
15	ТЕР06-01-026-04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой: до 4 м, периметром до 2 м	100 м3	0,079856	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
16	ТССЦ-04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	8,105	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
17	ТССЦ-08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм	т	0,6396	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
20	ТЕР10-01-070-08	Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м (ПРИМЕНИТЕЛЬНО - заполнение пролетов террасной доской)	100 м2	0,7	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
21	прайс-лист л.1,п.1	Доска террасная	м2	77	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Устройство покрытий					

1	2	3	4	5	8
22	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	2,484	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
23	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,621	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
24	ТССЦ-02.2.05.04-0086	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм	м3	62,1	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
25	ТЕР27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	1,242	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
26	ТССЦ-08.4.02.06-0001	Сетка из проволоки холоднотянутой	т	1,9872	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
27	ТЕР27-06-017-01	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см	1000 м2	1,242	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
28	ТЕР27-06-017-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01 (уменьшитьдо 10см)	1000 м2	-1,242	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
29	ТССЦ-04.1.02.03-0026	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3	125,19	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
30	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,47252	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
31	ТССЦ-04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	51,9772	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
32	ТЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	9,4504	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
33	ТССЦ-05.2.02.22-0019	Плитка фигурная тротуарная,: цветная толщина 60 мм	м2	945	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Устройство бортовых камней					
34	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,4182	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
35	ТССЦ-05.2.03.03-0021	Камни бортовые: БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	42	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
36	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,65	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
37	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,159	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
38	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-15,64	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
39	ТССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,05247	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
40	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	13,4504	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
41	ТССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	265	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Терасса					
42	ТЕР11-01-033-02	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм(ПРИМЕНИТЕЛЬНО - устройство терассных покрытий)	100 м2	0,3117	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
43	прайс-лист л.1,п.1	Доска террасная	м2	32	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Колодцы смотровые					
44	ТЕРр65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	100 шт	0,03	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
45	ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	шт	3	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
46	ТССЦ-08.1.02.06-0041	Люки чугунные: легкие	шт	3	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Озеленение					
47	ТЕР47-01-006-13	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%	10 шт	2,9	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
48	ТЕР47-01-009-03	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5х0,4 м	10 деревьев или кустарников	2,9	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
49	прайс-лист л.1, п.2	Ленкоранская акация□ (10,0 - 12,0 м.)	шт	3	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
50	прайс-лист л.1, п.3	Клен остролистный Кримсон Центри (1,5 - 2,0 м.)	шт	5	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
51	прайс-лист л.1, п.4	Кипарис□ (18,0 - 25,0 м.)	шт	9	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
52	прайс-лист л.1, п.5	Лавровишня лекарственная□ (2,0 м.)	шт	12	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
53	ТЕР47-01-025-01	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5х0,5 м	10 шт	15,6	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10

1	2	3	4	5	8
54	прайс-лист л.1, п.6	Лаванда (0,5 м)	шт	30	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
55	прайс-лист л.1, п.7	Розмарин (0,7 - 1,0 м.)	шт	82	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
56	прайс-лист л.1, п.8	Санталина серебристая. (0,5м)	шт	44	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
МАФ -"Угловое"					
МАФы					
67	Прайс-лист л.1, п.9	Садово-парковая скамейка	шт	12	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
68	Прайс-лист л.1, п.10	Урна	шт	6	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Раздел 3. НТО					
Конструкции					
69	ТЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3	0,165	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
70	ТЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0,165	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
71	ТЕР06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	1,188	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
72	ТЕР06-01-015-09	Установка закладных деталей весом: более 20 кг	т	1,452	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
73	ТЕР09-01-001-01	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м, высотой до 15 м без кранов	т	10,56	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
75	ТССЦ-23.3.08.01-0072	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100х100 мм, толщина стенки 9 мм	м	297	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
76	ТССЦ-23.3.08.01-0054	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 8 мм	м	264	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
78	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1,4256	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
79	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1,4256	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
80	ТЕР15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	3,465	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
81	ТССЦ-09.2.01.03-0018	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу: А2 (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	м2	346,6	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
82	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	1,155	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
83	ТССЦ-11.3.02.01-0005	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	м2	115,5	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
84	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,66	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
85	ТССЦ-11.3.01.05-0012	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	66	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
86	ТЕР09-08-007-02	Монтаж роллетных систем: противопожарных штор	100 м2	0,66	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
87	прайс-лист л.1, п.11	Жаллюзи ролетные	шт	11	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
89	ТЕР10-07-009-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем	100 м2	3,465	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Кровля					
90	ТЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	1,1429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10

1	2	3	4	5	8
91	ТЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения (технология без учета эксплуатации козловых кранов и на гусеничном ходу): простой	100 м2	1,1429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
92	ТССЦ-08.3.09.04-0025	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,5	м2	114,29	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Потолок					
93	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	11,429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
94	ТССЦ-12.2.05.08-0002	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-15-У15-1250-600-100	м3	11,66	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
95	ТЕР26-01-055-02	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2	1,1429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
96	ТССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	131,4	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
97	ТЕР10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 213)	100 м2	1,1429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Полы					
98	ТЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	11,429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
99	ТССЦ-12.2.05.09-0042	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола плотностью 35 кг/м3, группой горючести Г1	м3	11,66	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
100	ТЕР11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1,1429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
101	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	139,9	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
102	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,1429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
103	ТССЦ-04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	2,332	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
106	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	1,1429	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Раздел 4. Водопровод					
107	ТЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км	0,04	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
108	ТССЦ-24.3.03.13-0007	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	40,32	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
109	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм	км	0,04	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
110	ТССЦ-24.3.03.13-0003	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая: ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	40,28	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
111	ТССЦ-24.3.05.11-0007	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром: 50 мм	10 шт	1,6	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
112	ТЕРм13-12-006-01	Насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса: 0,094 т	т	0,1	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
113	ТССЦ-64.4.02.06-0001	Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	компл.	1	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
Раздел 5. Наружное освещение					
114	ТЕР01-01-009-24	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 3	1000 м3	0,028	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
115	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0,7	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
116	ТССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5,25	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
117	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,7	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10

1	2	3	4	5	8
118	Прайс- лист л.1, п.12	Кабель АПвКШП 5х16 мм	м	70	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
119	Прайс-лист л.1, п.13	Провод ПВС 3х2.5 мм	м	70	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
120	ТЕРм08-02-141-01	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м	0,7	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
121	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,7	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
122	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,28	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
123	ТЕР01-02-058-03	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 3	100 м3	0,00875	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
124	ТЕР06-01-001-02	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,00875	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
125	ТССЦ-04.1.02.05-0004	Бетон тяжелый, класс: В10 (М150)	м3	0,8925	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
126	ТЕР06-01-015-08	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т	0,06	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
127	Прайс-лист л.1, п.14	Закладная деталь фундамента	шт	5	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
128	ТЕР33-01-016-01	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	т	0,332	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
129	ТЕР33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	5	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
130	прайс-лист л.1, п.15	Уличный фонарь «Техно 1». Высота – 4,0 м	шт	5	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
131	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	2	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
132	Прайс-лист л.1, п.16	Щиток вводной ТВ-2 (1740/1.18/6.04*1.02)	шт	2	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
133	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
134	Прайс-лист л.1, п.17	Счетчик 10-100 ~380 кл.0.5 Меркурий 234ARTM	шт.	2	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
135	ТЕРм08-02-371-01	Пускорегулирующий аппарат	1 шт.	16	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
136	ТЕР34-02-012-01	Устройство ввода	10 каналов	1,6	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
137	ТЕРм08-02-163-03	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 шт.	2	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
138	Прайс-лист л.1, п.18	Муфта 4ПКВтп-150/240	шт.	2	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
139	ТЕРм08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	0,4	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
140	ТССЦ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0,0158	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
141	ТЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	1,5	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
142	ТССЦ-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,05655	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
143	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,1	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10
144	ТССЦ-101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0,0157	Проектная документация - шифр 1.04-20, лист 3-10

Составил сметчик: _____ Блекис С.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил : ИП _____ АндриященкоГ.В.
(должность, подпись, расшифровка)