

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

« » 2020 г. « » 2020 г.
«Благоустройство пешеходной дорожки вдоль ул. Ленина в с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым (Капитальный ремонт)»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на «Благоустройство пешеходной дорожки вдоль ул. Ленина в с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым (Капитальный ремонт)»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 102-19.BOP (Приложение)
Сметная стоимость строительных работ 4075,648 тыс. руб.
Средства на оплату труда 32,297 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3758,05 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2019г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|--|--|--|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
| | | | | всего | эксплуатации машин | в т.ч. оплаты труда | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу | всего |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Раздел 1. Демонтаж покрытия въездов во дворы под тротуар | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) НР (500 руб.): 104% от ФОТ СП (289 руб.): 60% от ФОТ | 0,632 63,2 / 100 | 2376,83 561,14 | 1815,69 199,51 | 1502 | 355 | 1147 126 | 77,72 | 49,12 | |
| 2 | ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) НР (1115 руб.): 104% от ФОТ СП (643 руб.): 60% от ФОТ | 1,76 176 / 100 | 1425,77 526,28 | 899,49 82,91 | 2509 | 926 | 1583 146 | 68,26 | 120,14 | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|-----------------------|--------------------|-------------------|------|-----|-----------|--------|-------|
| 3 | ТЕРр68-14-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (100 м) НР (473 руб.): 104% от ФОТ СП (273 руб.): 60% от ФОТ | 0,746 74,6 / 100 | 1425,77 526,28 | 899,49 82,91 | 1064 | 393 | 671 62 | 68,26 | 50,92 |
| 4 | ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) НР (22 руб.): 104% от ФОТ СП (13 руб.): 60% от ФОТ | 0,1134 11,34 / 100 | 594,73 129,14 | 465,59 51,67 | 67 | 15 | 52 6 | 18,37 | 2,06 |
| 5 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3) НР (48 руб.): 104% от ФОТ СП (28 руб.): 60% от ФОТ | 0,021 2,1 / 100 | 5842,98 1805,66 | 4037,32 371,53 | 123 | 38 | 85 8 | 243,35 | 5,11 |
| 6 | ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) НР (7 руб.): 104% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ | 0,041 4,1 / 100 | 594,73 129,14 | 465,59 51,67 | 24 | 5 | 19 2 | 18,37 | 0,76 |
| 7 | ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) НР (58 руб.): 104% от ФОТ СП (34 руб.): 60% от ФОТ | 0,073 7,3 / 100 | 2376,83 561,14 | 1815,69 199,51 | 174 | 41 | 133 15 | 77,72 | 5,07 |
| 8 | ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) НР (14 руб.): 104% от ФОТ СП (8 руб.): 60% от ФОТ | 0,073 7,3 / 100 | 594,73 129,14 | 465,59 51,67 | 43 | 9 | 34 4 | 18,37 | 1,34 |
| 9 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3) НР (5 руб.): 104% от ФОТ СП (3 руб.): 60% от ФОТ | 0,0021 0,21 / 100 | 5842,98 1805,66 | 4037,32 371,53 | 12 | 4 | 8 1 | 243,35 | 0,51 |
| 10 | ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр | Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) НР 104% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 0,0025 0,25 / 100 | 594,73 129,14 | 465,59 51,67 | 1 | | 1 | 18,37 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|-------|-----------------|----------------|-----|---|-----|--------|------|
| 11 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 210,3 | 3,24 | 3,24 | 681 | | 681 | | |
| 12 | ТССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 210,3 | 4,66 | 4,66 | 980 | | 980 | | |
| 13 | ТЕР09-06-024-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверей с теплоизоляционной обшивкой (Демонтаж) (1) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расх.: ЗПМ=0,7, МАТ=0 к расх.: ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (5 руб.): 90% от ФОТ СП (4 руб.): 85% от ФОТ | 0,02 | 448,9 230,06 | 218,84 6,85 | 9 | 5 | 4 | 26,782 | 0,54 |

Раздел 2. Устройство тротуара

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----------------------------|-------------------|--------------------|------|-----|-------------|-------|--------|
| 14 | ТЕР01-01-014-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (1000 м3) НР (523 руб.): 95% от ФОТ СП (234 руб.): 50% от ФОТ | 0,35 350 / 1000 | 8921,45 304,03 | 8609,15 1271,11 | 3123 | 106 | 3013 445 | 43,62 | 15,27 |
| 15 | ТССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами. грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 560 0,35*1,6*1000 | 4,66 | 4,66 | 2610 | | 2610 | | |
| 16 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) НР (1244 руб.): 122% от ФОТ СП (694 руб.): 80% от ФОТ | 45,6 16,28*0,28*0,1*100 | 67,64 17,5 | 49,77 4,87 | 3084 | 798 | 2270 222 | 2,4 | 109,44 |
| 17 | ТССЦ-02.2.05.04-0079 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм (м3) | 57,5 45,6*1,26 | 116,61 | | 6705 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--|--------------------------|------------------|----------------|--------|------|-------------|-------|---------|
| 18 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (13474 руб.): 142% от ФОТ СП (7662 руб.): 95% от ФОТ | 16,28 1628 / 100 | 4912,64 574,4 | 80,15 8,46 | 79978 | 9351 | 1305 138 | 76,08 | 1238,58 |
| 19 | ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) | -96,05 | 674,36 | | -64772 | | | | |
| 20 | ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) | -0,9768 | 799,15 | | -781 | | | | |
| 21 | ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр Прил. 27.3 п.3.8а: Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: бетон В15 (М200) K=0,86 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) | 82,603 -96,05*0,86 | 674,36 | | 55704 | | | | |
| 22 | ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр Прил. 27.3 п.3.8б: Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий: раствор цементный K=0,33 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) | 0,322344 -0,9768*0,33 | 799,15 | | 258 | | | | |
| 23 | ТССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) | 1628 | 22,36 | | 36402 | | | | |
| 24 | ТЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) НР (3466 руб.): 142% от ФОТ СП (1971 руб.): 95% от ФОТ | 10,67 1067 / 100 | 487,03 198,11 | 284,04 30,6 | 5197 | 2114 | 3031 327 | 26,24 | 279,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------------|-------|-------------|
| 25 | ТЕР27-07-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр К=3; приведение к толщине 15 см | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (100 м2) (приведение к толщине 15 см ПЗ=3; ЗМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) НР (226 руб.): 142% от ФОТ СП (128 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 10,67 | 40,35 12,24 | 28,11 2,64 | 431 | 131 | 300 28 | 1,62 | 11 17,29 |
| 26 | ТССЦ-02.2.05.04-0084 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)- 20 мм (м3) | 40,33 10,67*0,03*1,26*100 | 137,36 | | 5540 | | | | |
| 27 | ТССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) | 161,33 10,67*0,12*1,26*100 | 162,33 | | 26189 | | | | |
| 28 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (234 руб.): 142% от ФОТ СП (133 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0,6155 (1231*0,05) / 100 | 2305,94 112,56 | 2181,18 155,72 | 1419 | 69 | 1343 96 | 15,72 | 9,68 |
| 29 | ТССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) | 67,705 0,6155*100*1,1 | 344,09 | | 23297 | | | | |
| 30 | ТЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) НР (18138 руб.): 142% от ФОТ СП (10314 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 123,1 1231 / 10 | 125,11 102,9 | 14,25 0,86 | 15401 | 12667 | 1754 106 | 11,8 | 1452,58 |
| 31 | ТССЦ-05.2.02.22-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр | Плитка фигурная тротуарная.: цветная толщина 60 мм (м2) | 1256 | 139,41 | | 175099 | | | | |
| 32 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр | Устройство бетонной подготовки (Устройство пандуса) (100 м3) НР (3 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 0,0023 0,23 / 100 | 4005,15 1254,6 | 1582,56 214,44 | 9 | 3 | 4 | 180 | 0,41 |
| 33 | ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) | 0,2346 | 674,36 | | 158 | | | | |
| Устройство въездов во дворы | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|--|--------------------------|--------------------|--------------------|-------|------|------------|-------|--------|
| 34 | ТЕР01-01-014-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м ³ , группа грунтов 3 (1000 м ³) НР (152 руб.): 95% от ФОТ СП (68 руб.): 50% от ФОТ | 0,1016 101,6 / 1000 | 8921,45 304,03 | 8609,15 1271,11 | 906 | 31 | 875 129 | 43,62 | 4,43 |
| 35 | ТССЦпг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 162,6 0,1016*1,6*1000 | 4,66 | 4,66 | 758 | | 758 | | |
| 36 | ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр | Устройство основания под фундаментами: щебеночного (м ³) НР (298 руб.): 122% от ФОТ СП (166 руб.): 80% от ФОТ | 10,9 2,17*0,5*0,1*100 | 67,64 17,5 | 49,77 4,87 | 737 | 191 | 542 53 | 2,4 | 26,16 |
| 37 | ТССЦ-02.2.05.04-0079 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5 (3)-20 мм (м ³) | 13,734 10,9*1,26 | 116,61 | | 1602 | | | | |
| 38 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (1795 руб.): 142% от ФОТ СП (1021 руб.): 95% от ФОТ | 2,17 217 / 100 | 4912,64 574,4 | 80,15 8,46 | 10660 | 1246 | 174 18 | 76,08 | 165,09 |
| 39 | ТССЦ-05.2.03.03-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м ³ / (ГОСТ 6665-91) (шт) | 217 | 76,34 | | 16566 | | | | |
| 40 | ТЕР27-04-007-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных (1000 м ²) НР (105 руб.): 142% от ФОТ СП (60 руб.): 95% от ФОТ | 0,141 141 / 1000 | 32059,02 231,46 | 2667,09 288,4 | 4520 | 33 | 376 41 | 31,75 | 4,48 |
| 41 | ТЕР27-04-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных (1000 м ²) НР (141 руб.): 142% от ФОТ СП (80 руб.): 95% от ФОТ | 0,141 | 36290,51 267,03 | 4133,81 432,33 | 5117 | 38 | 583 61 | 36,63 | 5,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------|---------------|-------|---------|
| 42 | ТЕР27-04-007-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр к=5; приведение к толщине 25см | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 (1000 м2) Приведение к толщине 25см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к раск.; ЗПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5) НР (-27 руб.): 142% от ФОТ СП (-15 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | -0,141 | 10912,75 | 1208,85 131,95 | -1539 | | -170 -19 | | |
| 43 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (31 руб.): 142% от ФОТ СП (18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 0,08135 (162,7*0,05) / 100 | 2305,94 112,56 | 2181,18 155,72 | 188 | 9 | 177 13 | 15,72 | 1,28 |
| 44 | ТССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр | Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) | 8,9485 0,08135*100*1,1 | 344,09 | | 3079 | | | | |
| 45 | ТЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) НР (2397 руб.): 142% от ФОТ СП (1363 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 16,27 162,7 / 10 | 125,11 102,9 | 14,25 0,86 | 2036 | 1674 | 232 14 | 11,8 | 191,99 |
| 46 | ТССЦ-05.2.02.22-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр | Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм (м2) | 166 | 139,41 | | 23142 | | | | |
| 47 | ТССЦлг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 97,7 | 3,92 | 3,92 | 383 | | 383 | | |
| 48 | ТССЦлг-03-21-01-003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 97,7 | 4,66 | 4,66 | 455 | | 455 | | |
| 49 | ТЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 п.с.) (1000 м2) НР (3 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 0,814 814 / 1000 | 23,01 | 23,01 3,85 | 19 | | 19 3 | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | 450869 | 30252 | 25432 2045 | | 3758,05 |
| Накладные расходы | | | | | | 44450 | | | | |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|----------------|---|---|----|----------------|
| Сметная прибыль | | | | | | 25198 | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) | | | | | | 9055 | | | | 235,69 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 1064 | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 4803 | | | | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 18 | | | | 0,54 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | | | | 5029 | | | | 19,7 |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | 46259 | | | | 135,6 |
| Автомобильные дороги | | | | | | 454117 | | | | 3366,11 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | 172 | | | | 0,41 |
| Итого | | | | | | 520517 | | | | 3758,05 |
| Письмо Министра России от 25 декабря 2019 г. № 50583-ДВ/09 на 4-й кв 2019 г. Южный федеральный округ. Республика Крым. Индекс к ТЕР "Прочие объекты" 520 517 * 7,83 | | | | | | 4075648 | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 395185 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 25432 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 32297 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 44450 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 25198 | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | 4075648 | | | | 3758,05 |

Составил:  Ломброзо Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Ломброзо Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)