



ГРАНД-Смета 2020.1

СОГЛАСОВАНО:

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

Благоустройство (капитальный ремонт) придомовой территории, по адресу: с.Угловое, ул. Ленина д.119а, д.121а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-01

(локальная смета)

на Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: шифр проекта - 180101.3226.3222-2020-AP

Сметная стоимость прочих 10,971 тыс. руб.

Средства на оплату труда 5,352 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 17,44 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на IV квартал 2020 г. Пусконаладочные работы

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Пусконаладочные работы														
1	ТЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) (Коэффициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. ПНР(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,83	10	14,82 14,82				148,2	148,2			1,296	12,96	

ГРАНД-Смета 2020.1

2	ТЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) (Козффициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. ПНР(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,83	0,21 21 / 100	118,56 118,56				24,9	24,9			10,368	2,18
3	ТЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1292/пр	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) (Козффициент на ПНР ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. ПНР(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,83	9	2,93 2,93				26,37	26,37			0,256	2,3
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								199,47	199,47				17,44
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения сметной стоимости строительства IV квартал 2020 г. ПНР(Письмо Минстроя РФ от 12.11.2020 г. №45484-ИФ/09) ОЗП=26,83)								5351,78	5351,78				17,44
Накладные расходы								3478,66					
Сметная прибыль								2140,71					
Итого по смете:													
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%								10971,15					17,44
Итого								10971,15					17,44
В том числе:													
ФОТ								5351,78					
Накладные расходы								3478,66					
Сметная прибыль								2140,71					
ВСЕГО по смете								10971,15					17,44

Составил сметчик:  Блекис С.Л.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ИП:  Андриященко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)

