

СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
"___" _____ 2023 года		"___" _____ 2023 года	
Наименование программного продукта		ГРАНД-Смета, версия 2022.3	
Наименование редакции сметных нормативов		Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы, монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, ремонтно-строительные работы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. Республика Крым	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам		Приказы Минстроя России от 28.09.2017 г. № 1388/пр, 1389/пр, 1390/пр, 1391/пр, 1378/пр, 1379/пр, 1380/пр, 1381/пр, 1382/пр, 1383/пр, 1384/пр, 1385/пр, 1386/пр, 1387/пр, 1368/пр, 1369/пр, 1370/пр, 1371/пр, 1372/пр, 1373/пр, 1374/пр, 1375/пр, 1376/пр, 1377/пр, 1337/пр, 1336/пр, 1335/пр, 1334/пр, 1333/пр, 1332пр, 1331/пр, 1330/пр, 1329/пр, 1328/пр, 1327/пр, 1326/пр, 1325/пр, 1324/пр, 1323/пр, 1322/пр, 1321/пр, 1320/пр, 1319/пр, 1318/пр, 1354/пр, 1354/пр, 1355/пр, 1356/пр, 1298/пр, 1298/пр, 1299/пр, 1300/пр, 1301/пр, 1302/пр, 1303/пр, 1304/пр, 1305/пр, 1306/пр, 1307/пр, 1348/пр, 1349/пр, 1350/пр, 1351/пр, 1352/пр, 1353/пр, 1275/пр, 1276/пр, 1277/пр, 1357/пр, 1317/пр, 1316/пр, 1315/пр, 1314/пр, 1313/пр, 1312/пр, 1311/пр, 1310/пр, 1309/пр, 1308/пр, 1358/пр, 1367/пр, 1366/пр, 1365/пр, 1364/пр, 1363/пр, 1362/пр, 1361/пр, 1360/пр, 1359/пр, 1290/пр, 1291/пр, 1292/пр, 1293/пр, 1294/пр, 1295/пр, 1338/пр, 1339/пр, 1340/пр, 1341/пр, 1342/пр, 1343/пр, 1289/пр, 1346/пр, 1347/пр, 1397/пр, 1396/пр, 1395/пр, 1394/пр, 1393/пр, 1392/пр, 1344/пр, 1345/пр, 1288/пр, 1297/пр, 1296/пр	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹		Письмо МинСтроя РФ №65529-ИФ/09 от 22.12.22г. Южный федеральный округ. Республика Крым. Индексы к ТЕР на IV квартал 2022г. "Автомобильные дороги"	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452		91. Республика Крым	
Наименование субъекта Российской Федерации			
Наименование зоны субъекта Российской Федерации			
Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым: ул. Шкребко участок от дома №31 до дома №55			
		(наименование стройки)	
Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым: ул. Шкребко участок от дома №31 до дома №55			
		(наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01


Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории с. Угловое Бахчисарайского района Республики Крым: ул. Шкребко участок от дома №31 до дома №55									
(наименование работ и затрат)									
Составлен	базисно-индексным		методом						
Основание	01-23.02-ВОР								
(проектная и (или) иная техническая документация)									
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			IV квартал 2022г.						
Сметная стоимость			769,88		(74,03)		тыс.руб.		
в том числе:									
строительных работ			769,88		(74,03)		тыс.руб.		
монтажных работ			0,00		(0)		тыс.руб.		
оборудования			0,00		(0)		тыс.руб.		
прочих затрат			0,00		(0)		тыс.руб.		


№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1.</b>											
<b>1</b>	<b>ТЕРр68-12-6</b>	<b>Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм</b>	<b>1000 м2</b>			<b>0,855</b>					
		1 ОТ					36,10		30,87		
		2 ЭМ					2 903,22		2 482,25		
		3 в т.ч. ОТм					160,08		136,87		
		ЗТ	чел.-ч	5,18		4,4289					
		ЗТм	чел.-ч	13,65		11,67075					
		Итого по расценке					2 939,32		2 513,12		
		ФОТ							167,74		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			171,09		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			90,58		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 774,79</b>		
<b>1.1</b>	<b>ТССЦпг-03-21-01-001</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>41,04</b>	<b>2,83</b>		<b>116,14</b>		
		Объем=0,855*0,03*1,6*1000									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>116,14</b>		
<b>2</b>	<b>ТЕРр68-10-1</b>	<b>Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона</b>	<b>100 т</b>			<b>0,1165</b>					
		Объем=0,855*0,06*2,27*10*0,1									
		1 ОТ					261,51		30,47		
		2 ЭМ					3 694,66		430,43		
		3 в т.ч. ОТм					361,24		42,08		
		4 М					52 112,66		6 071,12		
		ЗТ	чел.-ч	29,99		3,493835					
		ЗТм	чел.-ч	29,9		3,48335					
		Итого по расценке					56 068,83		6 532,02		
		ФОТ							72,55		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			74,00		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			39,18		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 645,20</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	ТССЦ-04.2.01.02-0011	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I  (Благоустройство (ремонтно-строительные))	т			-11,7665	515,66		-6 067,51		
		Всего по позиции							-6 067,51		
2.2	ТССЦ-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II  (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=--11,7665	т			11,7665	505,90		5 952,67		
		Всего по позиции							5 952,67		
3	ТЕР27-06-035-01	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора  Объем=0,855*0,4 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТм Итого по расценке ФОТ  Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)  Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	т			0,342					
								125,87	43,05		
								3,41	1,17		
								1 777,72	607,98		
			чел.-ч	0,36		0,12312					
								1 903,59	651,03		
									1,17		
			%	147		147			1,72		
			%	134	0,85	113,9			1,33		
		Всего по позиции							654,08		
4	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Объем=855 / 1000 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ  Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	1000 м2			0,855					
								329,00	281,30		
								2 388,29	2 041,99		
								230,49	197,07		
								282,69	241,70		
			чел.-ч	38,3		32,7465					
			чел.-ч	19,12		16,3476					
								2 999,98	2 564,99		
									478,37		
			%	147		147			703,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			544,86		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 813,05</b>		
4.1	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2			0,855					
		приведение к толщине 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					0,77	2	1,32		
		2 ЭМ					3,10	2	5,30		
		ЗТ	чел.-ч	0,09	2	0,1539					
		Итого по расценке					3,87		6,62		
		ФОТ							1,32		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1,94		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1,50		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10,06</b>		
4.2	ТССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги) Объем=0,009234+0,002394	т			0,011628	2 123,75		24,69		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24,69</b>		
4.3	ТССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б (Автомобильные дороги) Объем=82,593+20,691	т			103,284	581,93		60 104,06		
		<b>Всего по позиции</b>							<b>60 104,06</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							72 397,83		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							343,96		
		Эксплуатация машин							5 119,16		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							377,19		
		Материалы							66 934,71		
		Строительные работы							74 027,23		769 883,20
	1	Строительные работы							73 911,09	10,4	768 675,34
		в том числе:									
		оплата труда							343,96		
		эксплуатация машин и механизмов							5 003,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							377,19		
		материалы							66 934,71		
		накладные расходы							951,95		
		сметная прибыль							677,45		
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							116,14	10,4	1 207,86
		Итого ФОТ (справочно)							721,15		
		Итого накладные расходы (справочно)							951,95		
		Итого сметная прибыль (справочно)							677,45		
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>74 027,23</b>		<b>769 883,20</b>

Составил:  (Беединов Д.С.) \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:  (Яловенко Ю.А.) \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

<sup>1</sup> Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

<sup>2</sup> Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

<sup>3</sup> Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.